

Project: Kanteel fase 2

De Buitenplaats Geldermalsen 16 koopwoningen

- 4 hoekwoningen met garage bnr 19, 20, 27 en 28
- 2 hoekwoningen met een erker bnr 23 en 24
- 2 hoekwoning bnr 16 en 31
- 8 tussenwoningen bnr 17-18-21-22-25-26-29-30

Blok 1 Bnr. 16 t/m 19

Blok 2 Bnr. 20 t/m 23

Blok 3 Bnr. 24 t/m 27

Blok 4 Bnr. 28 t/m 31

Technische Omschrijving



De dakkappelen op de voorzijde van de getoonde artis impressie zijn optioneel. Deze zijn niet standaard op de woning aanwezig.

A. Algemene informatie:

Woningborg garantie

Het kopen van een woning is geen alledaagse bezigheid, daarom vinden wij het raadzaam nog enige aspecten onder uw aandacht te brengen.

De woning wordt aangeboden onder de normen en voorwaarden van het garantie-instituut Stichting Woningborg Gouda. Bouwbedrijf de Vree en Sliepen is aangesloten bij woningborg die het garantiecertificaat verstrekt.

Het garantie certificaat wordt u door de Stichting Woningborg rechtstreeks toegezonden nadat de overeenkomst is getekend.

De overeenkomst die zal worden gehanteerd, is overeenkomstig het model, vastgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM, de Nederlandse gemeente, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Een model is voor de aankoop beschikbaar. Verder geldt het bouwbesluit met daarin opgenomen de technische voorschriften en de door NUTS bedrijven en/of gemeente aangegeven eisen of richtlijnen.

De technische omschrijving en de technische tekeningen worden gedeponereerd bij het notaris kantoor.

Voorrang woningborg bepalingen

Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden.

Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Uitvoeringsduur

De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een aantal werkbare werkdagen, nader aangegeven in de overeenkomst, te rekenen vanaf het tijdstip dat de ruwe begane grondvloer gereed is. Feest en vakantiedagen, weekeinden en Atv-dagen alsmede dagen met slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regen en vorst, vallen niet onder werkbare dagen.

Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand of storm, dan kan de bouw tijd worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen, benodigd voor het verhelpen van deze schade. Voor een volledige definitie van onwerkbaar werkdagen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van uw overeenkomst.

Nutsvoorzieningen

De woning worden aangesloten op de nuts voorziening bestaande uit water, elektra en riolering.

De aansluitkosten voor de betreffende nutsvoorziening, met uitzondering van CAI en telefoon, zijn in de verkoopprijs inbegrepen.

Om de elektrameter geplaatst te krijgen dient de koper voor de oplevering van de woning een leveringsovereenkomst te sluiten met een energieleverancier. Wanneer u niet op tijd een leveringsovereenkomst afsluit kan het zijn dat uw woning bij oplevering niet voorzien is van een elektrameter. Uiteraard zullen we u tijdig op de hoogte stellen wanneer u een overeenkomst dient te sluiten.

B. Aankoopprocedure

Onderstaand geven wij een overzicht van de gang van zaken vanaf het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Koop / aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de ondernemer zich door mede ondertekening verplicht tot het bouwen van de woning.

Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die vervolgens de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

Hypothecaire lening

Voor de aankoop van de woning is meestal een hypotheek nodig. Tijdens het verkoopsgesprek zal de makelaar u hierover uitgebreid informeren en desgewenst informatie verstrekken over de diverse hypotheekvormen.

Eigendomsrecht

De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning met bijbehorende grond geschiedt doormiddel van een zogenaamde "akte van levering" bij de notaris. Voor de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigd bedrag is aangegeven. Dit is inclusief de bijkomende kosten zoals de (bouw-)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen, tot aan de transport datum, alsmede de rente over de grond.

Verzekering

Tijdens de bouw, tot aan de datum van oplevering, is de woning door de aannemer verzekerd tegen risico van brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u zelf voor de benodigde verzekeringen (bijvoorbeeld opstal- en inboedelverzekering e.d.) te zorgen.

Prijswijzigingen

De met u in de overeenkomst overeengekomen totaal koopsom staat vast, met uitzondering van wijzigingen in het Btw-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

Vrij op Naam (V.O.N.)

De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten exclusief kopersopties, die met het aankoop van eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:

- Grondkosten
- Bouwkosten
- Architecten honorarium
- Constructeur-/ adviseur honorarium
- Notariskosten inzake eigendomsoverdracht
- Makelaars courtage
- Leges
- Kosten Woningborg
- BTW
- Kadastrale inmeting
- De eenmalige aansluitkosten voor water, elektra en riolering.
- CAR-verzekering

Niet inbegrepen zijn:

- De rente over de grondkosten en de eventuele verschuldigde bouwrente.
- Roede garderobe, stoffering, losse kasten, levering en aansluiten van verlichtingsarmaturen en badmeubels.
- De keuken leveren, monteren en aansluiten.
- Zonwering anders genoemd in de Technische omschrijving
- Aanleg-aansluitkosten CAI en KPN.
- De met de financiering van uw huis verband houdende kosten. Deze kosten kunnen o.a. zijn:
 - Afsluitprovisie voor de hypothecaire lening.
 - Notariskosten voor de hypotheek akte.

Betalingsvoorwaarden

De koopsom wordt gefactureerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw. De termijn regeling die in de overeenkomst is opgenomen, is overeenkomstig de standaard termijn regeling van Woningborg.

De koop-/ aannemingsovereenkomst geeft aan dat u, tot aan de datum van notarieel transport onder vergoeding van rente, recht heeft op uitstel van betaling. Op de datum van notarieel transport moet u deze bouwtermijn en de daarbij behorende uitstelrente voldoen. Na het notarieel transport ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover gevorderd, een volgende termijnnota. U dient de nota's uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Schoonmaken

Het sanitair, het tegelwerk en de beglazing worden schoon opgeleverd. Tegelwerk wordt nat afgedaan. De vloeren in de gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd.

Showroom keuken, sanitair en tegels.

Tegels:

Voor een uitgebreide collectie kunt u een keuze maken bij de door het bouwbedrijf gecontracteerde leverancier Middelkoop te Culemborg.

Indien u kiest voor levering van andere wand- en of vloertegels wordt dit verrekend voor de wandtegels is een stelpost van € 25,- p/m² incl. btw en voor de vloertegels is er een stelpost van € 30,- p/m² incl. btw.

Sanitair:

Voor een uitgebreide collectie kunt u een keuze maken bij de door het bouwbedrijf gecontracteerde leverancier Middelkoop te Culemborg. In de tegel & sanitair brochure leest u hier meer over.

Keuken:

Wij bieden u de mogelijkheid een keuken te kopen bij de door ons gecontracteerde keukenleverancier Middelkoop keukens. Die heeft een speciale aanbieding gemaakt voor dit project, in de keuken brochure leest u meer hierover. Standaard is in uw woning geen keuken opgenomen.

In de showroom kunt u uw wensen kenbaar maken en wordt er een gespecificeerde offerte aangeboden.

Meer-minderwerk

Nadat de overeenkomst door alle partijen is ondertekend, bestaat er voor u de mogelijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen c.q. aanpassingen.

Wij hebben een aantal optie mogelijkheden in een woonwensenlijst opgesteld.

Samen met de kopersbegeleider worden de opties met u door genomen.

Een standaard woonwensenlijst is voorhanden. Afwijking hierop worden door de kopersbegeleider opgenomen en afgeprijsd. Een afspraak met u wordt door de kopersbegeleider ingepland.

C. Bouwkundige informatie

Hoogteligging en maatvoering.

- Het peil (P) is de bovenkant van de dekvloer en wordt vastgesteld door de gemeente.
- De maatvoeringen op de tekeningen zijn "circa" maten waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven dan is daarbij geen rekening gehouden met enige afwerking.
- De erfafscheidingen tussen onderlinge woningen worden in de voor- en achtertuinen aangegeven door een perkoenpaaltje. De afscheiding aan de voorzijde van de woning naar het openbaar terrein wordt uitgevoerd middels gemetselde penanten op de hoeken met daartussen een laag spijlenhekwerk.
- De afscheiding aan de achterzijde van het terrein naar het achterpad wordt voorzien van een staalmathekwerk beplant met hедера en poorten.
- Alle woningen worden gebouwd met een waarde energie prestatie coëfficiënt (EPC 0,4) conform huidige regelgeving. Om de EPC waarde van uw woning te verminderen naar b.v. 0,3-0,2-01 bieden wij in de woonwensenlijst diverse mogelijkheden aan. Het aanbrengen van PV panelen geeft u een kosten besparing op uw energie nota. Op de investering van PV kunt u BTW terugvragen.

Grondwerken.

- Hiertoe behoren alle ontgravingen die nodig zijn voor de aanleg van de fundering, riolering, kabels, leidingen en bestrating.
- De tuinen worden aangevuld en geëgaliseerd met uitkomende grond.

Riolering.

- Het afvalwater van de woningen wordt afgevoerd en voorzien van de nodige ontstoppingsputten geloosd op het gemeenteriool.
- Het hemelwater van de woning wordt afgevoerd en aangesloten op de gemeente riolering.
- Het hemelwater van de bergingen wordt aangesloten op de riolering van de woningen.
- De riolering wordt uitgevoerd conform het rioleringsplan en conform de voorschriften in de normbladen.
- De aansluitkosten op het gemeenteriool zijn inbegrepen.

Terreininventaris.

Verhardingen:

- De paden naar de voordeuren worden uitgevoerd middels betontegels 600x400x45. Verder wordt er geen bestrating aangebracht.
- Erfafscheidingen:
De positie van kaveldeling en hagen zijn op de juridische situatietekening aangegeven.
De voortuinen worden voorzien van gemetselde penanten met laag spijlenhekwerk ca 80cm hoog.
De achtertuinen worden voorzien van een staalmethekwerk ca 1800 hoog met hедера beplanting.
Aan de bovenzijde afgewerkt met een dubbele bovenbuis op kleur.
De kavelfgrenzen tussen de woningen worden niet voorzien van een erfafscheiding.

Berging.

- De woningen met het bouwnummer 16,17,18,21,22,23,24,25,26, 29,30 en 31 worden uitgevoerd met een vrijstaande berging.
- De bergingen hebben een buitenwerkse afmeting van ca 200x300 cm en een hoogte van 240 cm
- Het platte dak bestaat uit een houten balklaag waarop een dakbeschot met dakbedekking wordt aangebracht. De dakranden worden voorzien van een dakrandprofiel.
- Buitenzijde bergingen worden bekleed met houten geschilderde delen, binnenzijde regelwerk in het zicht.
- De berging wordt uitgevoerd met een houten deur voorzien van draadglas.
- Vloer is van prefabbeton 140 cm dik en gefundeerd op een zandlaag van 5 cm met daaronder een puinpakket.

Fundering.

- De woning wordt gefundeerd op heipalen met daarbovenop funderingsbalken van gewapend beton. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd, na goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Vloeren.

- De begane grond vloer van de woning is een geïsoleerde ribcassettevloer met een isolatiewaarde (Rc) van 3.5 m² KW.
- De verdiepingsvloeren van de woning worden uitgevoerd in een kanaal/leidingplaatvloer.

Gevels.

- Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in schoonmetselwerk met baksteen in paars / rode kleur. Het kader om de voordeur en plint wordt uitgevoerd in een grijs / bruin kleur. De witte geveldelen worden uitgevoerd in sauswerk.
- De kruipruimte wordt conform regelgeving geventileerd doormiddel van vloerventilatiekokers.
- Spouw ventilatie middels toepassen van stootvoegroosters op basis van de voegkleur.
- Waterkerende lagen in het metselwerk uitvoeren met loodvervanger. Kleur zwart.
- Onder de raam kozijnen die niet aan peil staan worden keramische waterslagen aangebracht.
- De isolatiewaarde (Rc) van de dichte gevelconstructie bedraagt minimaal 4,5 m² KW.
- Onder de buitenkozijnen welke aansluiten op het maaiveld worden gemetselde klampstenen aangebracht.
- In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht. Deze zijn niet op tekening aangegeven.
- De zijgevels bij bnr 23 en 24 worden uitgevoerd middels erkers "zwevend" boven het water.
- De garages van de hoekwoningen (bnr 19, 20, 27 en 28) worden uitgevoerd in schoonwerk metselwerk en ongeïsoleerd uitgevoerd.

Wanden en muren.

- De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen zoals aangegeven op tekening en berekeningen van de constructeur.
- Alle op de tekening als zodanig aangegeven separatiwanden, e.d. worden als lichte scheidingswand uitgevoerd met een dikte van 100mm.

Daken.

- Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd in geïsoleerde dakplaten, aan de binnenzijde fabrieksmatig bruin of groen afgewerkt. Het dak wordt met keramische dakpannen gedekt. De isolatiewaarde (Rc) van de hellende dakconstructie voor de woning bedraagt in totaal minimaal 6,0 m² K/W.
- Op het platte dak worden standaard geen pv panelen aangebracht. In het hellend dak en op het platte dak kunnen optioneel nog extra pv panelen worden aangebracht in overleg met de kopersbegeleider eea. conform tekening architect.
- Onderaan de hellende daken worden getimmerde goten aangebracht.
- De hemelwaterafvoeren aan de straatzijde worden uitgevoerd in zink en voorzien van bladvanger. De overige hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in grijs pvc.
- De garages van de hoekwoningen (bnr 19, 20, 27 en 28) worden uitgevoerd middels een houtenbalklaag met daarop houten platen in het zicht. Het dak wordt ongeïsoleerd uitgevoerd.

Buitenkozijnen, -deuren en -ramen.

- De buitenkozijnen en -ramen zijn geproduceerd van hardhout en worden voorzien van dekkend schilderwerk, kleur conform kleurenschema.
- De ramen in de woning worden, zoals aangegeven op de geveltekeningen als draaikiepramen uitgevoerd.
- De entree deur is een geïsoleerde deur met glasopening, kleur conform kleurenschema.
- De tuindeuren van de woning wordt uitgevoerd als hardhouten deur met isolerende beglazing en wordt voorzien van dekkend schilderwerk, kleur conform kleurenschema.
- Alle bewegende delen in de gevelkozijnen van de woning worden voorzien van kaderprofielen.
- Ter plaatse van deuren en andere kozijnen op maaiveldniveau worden kunststeen onderdorpels aangebracht met neuten.
- De buitendeuren worden voorzien van meerpuntssluitingen. Overige hang- en sluitwerk in ramen, standaard beslag. Hang- en sluitwerk voldoet aan eisen Politiekeurmerk veilig wonen.
- Ter plaatse van de erker kozijnen wordt een doorvalbeveiliging aangebracht.

Binnendeurkozijnen en binnendeuren.

- De binnendeurkozijnen van de woning zijn stalen montagekozijnen, voorzien van een bovenlicht en zijn fabrieksmatig afgewerkt. Bovenlicht met afgeslankte bovendorpel. Bovenlicht uitvoeren in float glas, het kozijn in de meterkast en de trapkast worden uitgevoerd met een blind paneel.
- De binnendeuren van de woning zijn fabrieksmatig afgelakte dichte opdek deuren.

Beglazing.

- De beglazing voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in NEN 3265, kwaliteit B.
- De glasdikte wordt bepaald volgens NEN 2608.
- De glasopeningen van de gevelkozijnen, ramen en deuren van de woning worden uitgevoerd met hoog rendement (HR++) isolerende beglazing conform de energieprestatie berekening.
- De enkele beglazing in de deur van de berging wordt uitgevoerd in draadglas.

Hang- en sluitwerk.

- Sloten met deurkrukken van binnendeuren: Hoppe;
 - woonkamer, keuken, slaapkamers : loopslot
 - meterkast : kastslot
 - badkamer en toilet : vrij- en bezetslot
- Sloten van buitendeuren:
 - alle buitendeuren en de poort zijn voorzien van een gelijksluitend cilinderslot;
 - bereikbare delen van de woning en berging zijn voorzien SKG**® hang- en sluitwerk.

Trappen en balustraden.

- De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is een open vurenhouten trap.
- De trap van de eerste naar de tweede verdieping is een open vurenhouten trap.
- Om de trapgaten worden houten balustraden aangebracht.
- Eén aangrenzende wand ter plaatse van de trap wordt voorzien van een houten gelakte muurleuning.
- Rondom de trapgaten, ter plaatse van de verdiepingvloeren wordt een betimmering aangebracht.
- De treden van de trap worden gegrond opgeleverd.

Wandafwerking.

- In de toiletruimte worden tegels aangebracht tot ca. 1.200 mm hoogte.
- In de badkamer worden tegels aangebracht tot plafondhoogte.
- In ruimten met betegelde wanden wordt het tegelwerk ter plaatse van buitenkozijnen omgezet.
- Type wandtegel liggend verwerken, afmeting 150x300 uit te zoeken bij de showroom.
- Type vloertegel afmeting 300x300 uit te zoeken bij de showroom.
- De wand en vloertegels worden niet strokend aangebracht.
- De inwendige hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van een kit voeg.
- Uitwendige hoeken uitvoeren met Schlüterprofiel.
- Boven het wandtegelwerk van het toilet worden de wanden voorzien van structuurspuitwerk.
- Rondom de trappgaten, ter plaatse van de verdiepingsvloeren wordt een betimmering aangebracht.
- De wanden van de meterkast worden niet afgewerkt. Alle overige wanden van de woning, voor zover niet betegeld, worden behang klaar afgewerkt dit houdt in dat de wanden gereed zijn voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvlies met grove structuur.

Vloerafwerking.

- De vloeren op de begane grond en 1^e verdieping met uitzondering van de meterkast voorzien van een dekvloer van ca. 7 cm dik. Kwaliteit Cw12 vlakheidsklasse 4.
- De zoldervloer wordt voorzien van een dekvloer van ca. 5 cm dik. Kwaliteit Cw12 vlakheidsklasse 4.
- In de badkamer wordt er ten behoeve van de douchehoek verdiept vloertegelwerk aangebracht (afschot in douchebak conform nadere detaillering).
- De binnendeurdorpels van de badkamer en het toilet worden in kunststeen uitgevoerd.

Plafondafwerking.

- De betonplafonds van alle ruimten binnen de woning, behoudens de meterkast, worden voorzien van structuurspuitwerk.
- Eventuele V-naden blijven in het zicht.
- Onderzijde dakplaat alsmede de knieschotten worden voorzien van groene of bruine spaanplaat. Afgewerkt met aftimmerlatten over de naden.
- De plafonds van de meterkast en de berging worden niet nader afgewerkt.

Aftimmerwerk.

- De aansluitingen van de buitenkozijnen worden aan de binnenzijde waar nodig afgetimmerd.

Meterruimte (afmetingen).

- De meterruimte wordt ingericht conform de normbladen en de voorwaarden van de nutsbedrijven.

Schilderwerk.

- Er wordt voor al het binnen- en buitenschilderwerk een schilderssysteem aangebracht in een dekkende kleur, conform het kleurenschema.
- Het gevelmetselwerk van diverse woningen wordt voorzien van keimwerk conform gevelaanzichten en kleurenschema.
- Onbehandeld blijven onder andere de cv-leidingen, het meterbord en de schuine plafonds (behoudens de fabrieksmatige afwerking).
- De binnendeuren en de binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt. Door het verschil in ondergrond kan er een kleurverschil ontstaan van de binnendeurkozijnen met de binnendeuren.
- De bomen, spil en muurleuning van de vurenhouten trappen en traphekken worden afgelakt, kleur conform kleurenschema. De overige onderdelen van de trap worden fabrieksmatig voorzien van een grondverf.

Keukenopstelling.

- De woning is niet standaard voorzien van een keukeninrichting.
- Ten behoeve van het plaatsen en aansluiten van een keukeninrichting zijn als voorbereiding hiervoor in de keukens de volgende afgedopte leidingen en aansluitpunten aangebracht:
 - Een bedraden aansluiting t.b.v. de koelkast op ca. 300 mm boven de vloer;
 - Een bedraden aansluiting t.b.v. de afzuigkap op ca. 2250 mm boven de vloer;
 - Een loze leiding t.b.v. boiler op ca. 650 mm boven de vloer;
 - Een perilex 2x 220V t.b.v. elektrische koken op ca. 650 mm boven de vloer;
 - 2 stuks dubbele WCD boven het aanrechtblad t.b.v. algemeen gebruik

Goten hemelwaterafvoeren.

- De op de tekening aangegeven positie van de hemelwaterafvoeren zijn indicatief.

Waterleiding.

- De waterleiding wordt uitgevoerd in kunststof.
- Vanaf de wateraansluiting loopt de koud waterleiding naar de op tekening aangegeven plaats van de kraan van de keuken, het toilet, het fonteintje in het toilet, de wasmachineaansluiting, de wastafel, de douche en toilet in de badkamer.
- Er wordt een wasmachineaansluiting op zolder aangebracht.
- Vanaf het warmwaterapparaat loopt de warmwaterleiding naar de op tekening aangegeven plaats van de kraan in de keuken, de douche en de wastafel in de badkamer.

Gasleiding.

- Er wordt geen gasleiding aangebracht.

Sanitair.

- Zoals op tekeningen aangegeven, wordt in de woning geleverd en aangebracht, in kleur conform kleurenschema:
 - De toiletten worden uitgevoerd als inbouwreservoirs.
 - Sanitair geheel conform sanitair overzicht in de bijlage.
 - Afwijkend sanitair kan worden uitgezocht bij de aangewezen showroom.

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerkanalen.

- Luchttoevoerkanaal van de dakdoorvoer naar de warmtepomp-installatie wordt uitgevoerd in thermisch verzinkt staal.
- Het luchtafvoerkanaal van de mechanische ventilatie installatie naar de dakdoorvoer wordt uitgevoerd in staal.
- Tbv de afzuigkap wordt geen geveldoorvoer aan de voorgevel gemonteerd. Wij adviseren u om bij de aankoop van de keuken te kiezen voor een recirculatie kap.

Centrale verwarming.

- De individuele Cv-installatie (lucht-warmtepomp) wordt bedrijfsklaar opgeleverd. (lucht-warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht en verzorgt zowel de verwarming als tapwater voor de woning).
- De warmtebron is een individuele lucht-warmtepomp met een warmwater tapdebiet van CW 4.
- De woning wordt voorzien van vloerverwarming op de begane grond en de 1^e verdieping.
- De installatie wordt uitgevoerd als tweepijpssysteem waarvan de leidingen zoveel mogelijk in de dekvloer worden opgenomen.
- De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer en een aparte bediening in de badkamer voor de gehele verdieping. (Badkamer wordt voorzien van een (el) radiator mits dit uit transmissie berekening)
- De zolder wordt voorzien van een radiator.
- De op tekening aangegeven aantallen, afmetingen en posities van de radiatoren en vloerverwarmingsverderelers zijn indicatief. Definitieve aantallen, afmetingen en posities worden bepaald aan de hand van de definitieve berekeningen van de installateur.

Milieuvoorzieningen.

- Er zal tijdens het bouwen rekening worden gehouden met de toepassing van milieuvriendelijke en minder milieubelastende materialen. Standaard zal het afval zoveel als mogelijk gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

CAI / Telefoon.

- De woning wordt aangesloten op het plaatselijke kabelsysteem, beheerd door een door de gemeente te kiezen exploitatiebedrijf. De eenmalige entreekosten zijn voor zowel telefoon als CAI niet in de aanneemsom opgenomen. In de woonkamer bevinden zich een onberaden aansluitpunt voor telefoon en een onberaden aansluitpunt te gebruiken voor CAI.
- In elke slaapkamer bevindt zich één onbedraad aansluitpunt, te gebruiken voor zowel CAI of telefoon. Voor verdere informatie m.b.t. CAI en telefoon adviseren wij u om contact op te nemen met het kabelbedrijf respectievelijk de telefoonaanbieder.
- T.b.v. de modem wordt een dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) aangebracht.
- Leidingwerk in de garages wordt als opbouw uitgevoerd.

Ventilatievoorzieningen.

- De woning is voorzien van een individueel mechanisch ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer via roosters en een mechanische afvoer.
- De lucht van de keuken, het toilet, de badkamer wordt mechanisch afgezogen.
- De afgezogen lucht wordt via afvoerkanalen vanaf de ventilatie unit via de dakdoorvoer naar buiten afgevoerd.
- De verse luchttoevoer vindt plaats in de woonkamer/keuken en de slaapkamers middels ventilatieroosters in de beglazing.
- Om de verspreiding van ventilatielucht mogelijk te maken wordt onder de binnendeuren ventilatieruimte opgehouden. Deze ruimte is noodzakelijk voor een goed binnenklimaat en mag daarom niet worden afgesloten.
- De op tekening aangegeven aantallen, afmetingen en posities van de afzuigornamenten evenals de ventilatieroosters in de gevelkozijnen zijn indicatief en worden aan de hand van de definitieve berekeningen van de installateur vastgesteld. De plaats van de afzuigventielen worden door de installateur bepaald.
- De buitenberging wordt geventileerd via roosters in de gevel.

Elektrische installaties.

- De installatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit evenals aan de eisen van het energiebedrijf.
- De woning wordt ter plaatse van de woningentree aan de voor en achtergevel voorzien van een aansluitpunt voor buitenverlichting op ca 2000mm +.
- De bergingen worden voorzien van 1 wandarmatuur met schemerschakeling.
- Het schakelmateriaal wordt ca. 1050 mm boven de vloer geplaatst m.u.v. de trapopgang.
- Het schakelmateriaal ter plaatse van de trapopgang wordt op ca. 1200 mm boven de vloer geplaatst.
- De plaats van de wandcontactdoos in de badkamer is ca. 1050 mm boven de vloer, in de keuken en het toilet op ca. 1250 mm boven de vloer, in de woonkamer, slaapkamers ca. 300 mm.
- De loze leidingen ten behoeve van aansluiting voor CAI en telefoon bevinden zich ca. 300 mm+.
- Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen zijn van kunststof, kleur wit.
- Elektrapunten conform verkooptekening.

Rookmelder.

De woning wordt, op de vereiste plaatsen, voorzien van rookmelders welke onderling zijn gekoppeld en zijn aangesloten op de elektrische installatie.

Benaming ruimten volgens deze technische omschrijving

- entree, overloop
- mr (meterkast)
- woonkamer
- keuken
- slaapkamer
- toilet
- badkamer
- berging
- zolder

Benaming ruimten volgens het Bouwbesluit

- verkeersruimte
- meterruimte
- verblijfsruimte
- verblijfsruimte
- verblijfsruimte
- toiletruimte
- badruimte
- bergingsruimte
- onbenoemde ruimte
-

D. Bijzonderheden.

De verkrijger is ermee bekend dat voor het leveren en aanbrengen van de keuken, het sanitair en het tegelwerk in de woning uitsluitend opdracht kan worden verstrekt aan de gecontracteerde leveranciers van het Bouwbedrijf. Het is niet mogelijk dat derden, voor de oplevering werkzaamheden in de woningen verrichten. Wanneer de koper niet tot een opdracht in de showroom kan komen, dit betreft dan onderwerpen "sanitair en tegelwerk" is het mogelijk dat de koper deze na de oplevering van de woning door derden laat uitvoeren. De ondernemer zal dan de badkamer en de toiletruimte casco opleveren en het bedrag zoals genoemd in de mmer en minderwerk lijst in mindering brengen. Wanneer u ervoor kiest om de badkamer en toilet casco op te leveren voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan de bouwvergunning en bouwbesluit normen. U kunt de ondernemer ter zake niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet meer aansprakelijk kan stellen en u geen garantie heeft op de gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van sanitair en tegelwerk in de badruimte en toiletruimte(n) door de ondernemer alsmede op directe en/of indirecte schaden en/of gevolgschaden.

Te denken valt aan:

Het niet voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit zoals:

- geluidisolatie.
- bruikbaarheid.

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan u woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.

Wanneer u er voor kiest om de badkamer en toilet casco op te leveren dan worden de wanden van deze ruimten niet nader afgewerkt door stucwerk of anderszins ter voorbereiding voor tegelwerk of nader te bepalen wandafwerkingen.

Ook de cementdekvloer komt te vervallen. (vloerverwarmingsslangen worden tot bovenzijde slang ruw ingewerkt) De waterleiding en riolering wordt i.v.m. het vervallen van het sanitair in toilet en badkamer, 10cm boven de ruwe vloer afgedopt aangebracht, op de standaard plaats zoals op de onze verkooptekening. De plafonds worden standaard gespoten zoals opgenomen in de staat van afwerking.

E. Slot Bepaling.

Eventuele afwijkingen.

Hoewel deze technische omschrijving met zorg en nauwkeurigheid is samengesteld aan de hand van tekeningen en gegevens, verstrekt door de Architect van dit plan, moet er een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van maatafwijkingen en/of eventuele wijzigingen. De wijzigingen die door de overheid en/of nutsbedrijven worden voorgeschreven, of waarvan de wenselijkheid en noodzakelijkheid tijdens de voorbereiding op de bouw blijkt, zullen echter geen kwaliteitsvermindering inhouden. Indien de omschrijving afwijkt van de tekeningen, zal de omschreven uitvoering worden aangehouden. Het recht wordt voorbehouden deze wijzigingen aan te brengen, indien noodzakelijk zonder voorkennis van de verkrijger. De verkrijger kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijk door te voeren wijzigingen. Uiteraard wordt getracht dergelijke wijzigingen zoveel mogelijk te beperken. Een en ander zal geen aanleiding geven tot reclamering of ontbinding van de koop-aannemingsovereenkomst.

De op tekeningen aangegeven maten zijn ca maten.

De artist-impressie van de verkoopomschrijving geeft een sfeerindruk van de woningen en is een vrije impressie van de illustrator. Aan deze tekeningen en de kleurstelling hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het zelfde geldt voor de op de tekeningen in de omschrijving opgenomen beplantingen, tuinaanleg, inrichting en huishoudelijke apparaten.

De woonomgeving buiten de perceelgrenzen is niet ontworpen onder verantwoordelijkheden van de ondernemer. Wijzigingen met betrekking tot de situering van de weg en parkeerplaatsen, bomen en groenvoorzieningen e.d. kunnen zich voordoen. Voor wijzigingen, uitspraken, c.q. informatie in deze is de ondernemer niet verantwoordelijk. Voor actuele alsmede toekomstige planontwikkelingen rond het project kunt u zich wenden tot de gemeente.

De op tekening aangegeven opties zijn niet opgenomen in de verkoopprijs van de woning. Deze kunnen tegen meerprijs uitgevoerd worden.

Materialen en kleurenstaat

Omschrijving	Materiaal	Kleur
Gevels.		
Metselwerk gevels wildverband	Baksteen HV WF	Kleur paars / rood
Metselwerk plint en kaders	Baksteen HV WF	Kleur grijs / beige
Metselwerk witte vlakken	Baksteen HV WF	Sauswerk wit
Voegwerk	Doorstrijk (ca 5 mm terugliggend)	Kleur grijs
Lateien/ geveldragers	Thermisch verzinkt	Naturel
Kozijnen		
Kozijnen, ramen en deuren	Hardhout model cf. geveltekening	Kleur Wit RAL 9010
Ventilatie roosters	Aluminium in het glas	Donkergrijs, binnenzijde wit
Garagedeur	Gemoffeld staal	Kleur Ral 9010
Waterslagen	Keramische raamdorpelsteen	Kleur donkergrijsbruin
Beglazing	Isolatie glas cf EPC	Helder
Onderdorpels kozijnen aan peil	Kunststeen dorpels	Antraciet / zwart
Dak		
Dakpannen hellend dak	Monier vlakke pan	Antraciet mat vol donker
Goten	EPDM met zinkenkraal	Naturel
Boeijlijsten gootbodern en klossen	Rockpanel/ hout	Wit
Hemelwaterafvoeren	Zink voorgevel/ PVC achtergevel	Naturel
Platte daken	Kunststof/ bitumineuze dakbedekking	Naturel / antraciet
Daktrimmen garages, uitbouw(optie)	Gemoffeld aluminium	Grijs
Dakkapel		
Zijwang en boeijlijsten	Rockpanel	Wit
Daktrim	Zinken kraal	Naturel
Gevelbekleding timpaan		
Gevelbekleding timpaan	Cementgebonden sidings	Wit
Dakbedekking timpaan	Zinken roevendak	Naturel
Houten buiten berging		
Kozijnen	Hardhout	Wit
Deuren	Hardhout	Donker grijsbruin
Wanden	Verduurzaamd vuren gesausd	Donker grijsbruin
Daktrim	Aluminium	Blank geanodiseerd
Hemelwaterafvoeren	PVC	Grijs
Erfafscheidingen		
Voortuin en zijtuin voorzijde	Gemetseld penant met laagspijlenhekwerk	Donkergrijs
Achter en zijtuin achterzijde	Gemoffeld draadstaalmet met dubbele bovenbuis en hedera.	Donkergrijs
Metselwerkpenant	Baksteen paars rood en keimwerk	Okergeel
Penantafdekker	Prefab beton	Naturel

De architect heeft het recht om gedurende het bouwproces op details af te wijken van de lijst.

Afwerkstaat

RUIMTE	AFWERKING			TEMP. Verwarming
	VLOER	WAND	PLAFOND	
hal, entree	dekvloer	behangklaar	sputwerk	15° C
mk (meterkast)	dekvloer	gegrond houten plaatmateriaal	niet afgewerkt	n.v.t.
overloop	dekvloer	behangklaar	sputwerk	15° C
slaapkamer	dekvloer	behangklaar	sputwerk	20° C
badkamer	tegels	tegels	sputwerk	22° C
toilet	tegels	tegels + sputwerk	sputwerk	15° C geen radiator
woonkamer / keuken	dekvloer	behangklaar	sputwerk	20° C
zolder	dekvloer	behangklaar	bruine/groene dakplaat	15° C geen radiator
Garage	dekvloer	schoonwerk metselwerk	balklaag niet afgewerkt	n.v.t., sterk geventileerd
berging	prefab betonvloer	niet afgewerkt	niet afgewerkt	n.v.t., sterk geventileerd