

Project: 18 woningen "Bastide cluster 17" te Meteren

Bouwnr. 09

Bevestigingsdatum: 17-11-2022

BEVESTIGING

Code	Omschrijving	Aantal		Totaal
1.1	OPTIES RUWBOUW			
B21a	Dakvenster groot: Het realiseren van een groot dak tuimelraam (94x118cm) plaats in overleg met de kopers-begeleider. Kleur wit. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te voldoen aan BENG berekening. Plaats conform optietekeningen. Mogelijke afwijkingen hierop worden beoordeeld door de kopersbegeleider. De exacte plaats wordt bepaald door de aannemer. - 1 x voorgevel	1	st	1.395,00
D5	Het laten vervallen van een bovenlicht in het kozijn: Het aanpassen van het standaard binnendeurkozijn MET bovenlicht naar een binnendeurkozijn ZONDER bovenlicht. De binnendeur en het beslag blijft ongewijzigd. De sparing tussen bovenzijde van het aangepaste kozijn en het plafond wordt dichtgezet middels een ytongpaneel (materiaal gelijk aan de niet dragende binnenwand waarin het kozijn zich bevindt). Wij geven geen garantie op eventuele scheurvorming op de overgang van de binnenwand en het ytongpaneel. - 3 x begane grond	3	st	450,00
	OPTIES RUWBOUW			1.845,00
2.1	OPTIES INSTALLATIES			
W1	Vorstvrije buitenkraan: Het aanbrengen en realiseren van een vorstvrije buitenkraan aan de voor- of de achtergevel. Op een hoogte van ca 650mm. Het tappunt is sleutel bediend. - 1 x achtergevel	1	st	445,00
E2	Extra dubbele wandcontactdoos: Het realiseren van een dubbele wandcontactdoos. - 1 x woonkamer - 1 x zolder	2	st	330,00
E12	Loze leiding: Het aanbrengen van een loze leiding 3/4 19mm vanaf de meterkast naar een aan te geven punt in de woning, of tussen twee aan te geven punten. Een loze leiding van twee punten naar keuze wordt met twee dezelfde aanduidingsletters aangegeven. Een loze leiding naar de meterkast wordt zonder aanduidingsletter aangegeven. - 1 x achter keukenopstelling - 1 x slaapkamer 2 - 1 x slaapkamer 3 - 1 x zolder	4	st	450,00
	OPTIES INSTALLATIES			1.225,00

Eindtotaal meer- en minderwerk incl. BTW €

3.070,00